

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
ADRES INWESTYCJI : Teren gminy Somonino
INWESTOR : Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Sławki 1A, 83-314 Somonino

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Nowak
DATA OPRACOWANIA : 2018-02-16

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-02-16

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0703-02	Ustawienie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych przed wykonaniem robót drogowych 192	szt. szt.	192.00	192.00
				RAZEM	192.00
2	KNR AT-03 0204-01	Podbudowa górna z kruszywa łamanego 0 - 31,5 o gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 20000	m ² m ²	20000.00	20000.00
				RAZEM	20000.00
3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na gorąco podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem 20000	m ² m ²	20000.00	20000.00
				RAZEM	20000.00
4	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 20000	m ² m ²	20000.00	20000.00
				RAZEM	20000.00
5	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych po wykonaniu robót drogowych 192	szt. szt.	192.00	192.00
				RAZEM	192.00